

## Príloha č. 1

**ZADANIE**

Stavba: Senior dom Svida - Zateplenie Administratívnej budovy

Objekt: Zateplenie strechy

Objednávateľ: Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník

Zhotoviteľ: výberové konanie

Spracoval: Ing. Miron Mikita

Miesto: Svidník

Dátum: 12.3.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV****6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**

37	011	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámo s prikotvením	m2	100,100		
47	011	625251407	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatŕkacie kotvy	m2	1,600		

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

15	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,300		
16	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,300		
17	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,300		
18	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,500		
19	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,300		
20	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,500		

**PSV Práce a dodávky PSV****712 Izolácie striech**

30	711	712290010	Zhotovenie separačnej vrstvy pre strechy ploché do 10°	m2	472,110		
31	283	283300015132	S-Glass Fleece 120	ks	542,930		
1	711	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	45,200		
27	711	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	472,110		
28	245	2455162032	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 18 G rozmery 2.00 x 15.0 m tmavošedá	m2	542,930		
25	711	712491176	Pripevnenie izolácie na šikmej streche do 30° kotviacim terčom	ks	2000,000		
26	283	2830400001	Šrúba do betónu 80 mm a teleskop 400 mm (podľa potreby)	ks	2000,000		
48	711	712991050	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	97,000		

## Príloha č. 1

**ZADANIE**

Stavba: Senior dom Svida - Zateplenie Administratívnej budovy

Objekt: Zateplenie strechy

Objednávateľ: Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník

Zhotoviteľ: výberové konanie

Spracoval: Ing. Miron Mikita

Miesto: Svidník

Dátum: 12.3.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	283	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	388,000		
50	607	6072624200	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 18 mm, 2500x1250 mm	m2	70,000		
29	711	998712103	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,940		

**713 Izolácie tepelné**

51	713	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	5,300		
52	283	2837653417	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 30 mm	m2	5,410		
32	713	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	353,940		
33	283	2837653422	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	722,040		
34	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,410		

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia**

2	721	721210823	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	ks	3,000		
3	721	721242804	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, -0,02517t	ks	3,000		
4	721	721242806	Demontáž striešky odvetrania kanalizácie	ks	2,000		
5	721	721242807	Demontáž odvetrávacích hlavíc	ks	8,000		
36	721	721273146	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 140/600	ks	2,000		

**764 Konštrukcie klampiarske**

6	764	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	5,740		
7	764	764321840	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 750 mm, -0,00580t	m	3,200		
8	764	764334870	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 750 mm, -0,00460t	m	98,000		
45	764	764351403	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm	m	4,300		
13	764	764351820	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	4,300		
43	764	764421270	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 500 mm	m	3,300		

**ZADANIE**

Stavba: Senior dom Svida - Zateplenie Administratívnej budovy

Objekt: Zateplenie strechy

Objednávateľ: Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník

Zhotoviteľ: výberové konanie

Spracoval: Ing. Miron Mikita

Miesto: Svidník

Dátum: 12.3.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
41	764	764421299	Oplechovanie atiky z plechu FATRANYL - záveterná lišta 300	m	101,000		
42	764	764421300	Oplechovanie atiky z plechu FATRANYL - okapová lišta	m	3,600		
14	764	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	2,800		
46	764	764454452	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	m	3,000		
11	R	D767 p.c. 01	Úprava dĺžky strešného žľabu na susednej budove z dôvodu zateplenia	ks	1,000		
44	R	D767 p.c. 02	D+M Strešný vpust TOPWET s integrovanou PVC manžetou TW 125 mm	ks	3,000		

**M Práce a dodávky M****21-M Elektromontáže**

12	921	210968122	Demontáž bleskozvodu	sub	1,000		
----	-----	-----------	----------------------	-----	-------	--	--

**Celkom**